

ANEXO 3

SUPUESTOS EN LOS QUE SE DEBE HABERSE SOLICITADO LA LICENCIA DE OBRA O PRESENTADO LA COMUNICACIÓN PREVIA.

SORRIBAS Y NIVELACIONES DE TERRENOS:

Código de inversión	Descripción
20100	Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado. En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el caso de que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea superior al 20 % se aplicará el coste unitario asignado a la franja de aplicación 19,01-20 % pendiente.

ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS:

Código de inversión	Descripción
40.000	Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.
41.000	Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.
42000	Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.

INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS INTERIORES Y BALSAS:

Código de inversión	Descripción
50.000	Apertura camino rural. En su caso, incluye excavación, nivelación y compactación
51.000	Asfaltado de camino SUBBASE. Incluye un mínimo de 10 cm de material de relleno, extendido y apisonado.
52.000	Asfaltado camino CAPA DE FIRME. Incluye un mínimo de 5 cm de mezcla asfáltica en caliente, extendido y compactado
53.000	Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm).
54000	Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta coronación.
55.000	Construcción de estanque de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización.
55.200	Construcción de estanque de hormigón armado.
55.400	Cubrir estanque con hormigón. En su caso, incluye construcción de pilar/es de hormigón armado y forjado.
56.000	Balsa de plástico para riego. Incluye excavación, formación de taludes y colocación lámina geotextil.
56.500	Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes y compactación.
57.000	Estanque prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS:

Código de inversión	Descripción
60.000	Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 m. Incluye material y montaje.
60.500	Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor de 4 m y hasta 6 m. Incluye material y montaje.
61.000	Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 m, con ventanas. Incluye material y montaje
61.500	Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 4 m y hasta 6 m, con ventanas. Incluye material y montaje.
62.010	Invernadero multicapilla malla /plastico, de altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje
62.510	Invernadero multicapilla policarbonato, de altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje
64.000	Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla.
64,050	Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla