ANEXO III

SUPUESTOS EN LOS QUE SE DEBE HABER SOLICITADO LA LICENCIA DE OBRA O PRESENTADO LA COMUNICACIÓN PREVIA

En general, deberá aportarse la licencia de obras o comunicación previa en aquellas actuaciones que lo requieran según la normativa vigente, y concretamente de las obras indicadas en el Anexo II, las siguientes:

CONSTRUCCIONES

Código	Descripción
2019	Construcción de almacén de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior
2020	Construcción de almacén de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior
2021	Construcción de almacén de CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior
2022	Baño para construcción ganadera, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento, incluso fosa séptica y pozo absorbente
2023	Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación eléctrica
2003	Estercolero hormigón
2004	Fosa de purines
2005	Vado sanitario
2006	Corrales (sin techo)
2007	Techado corrales
2008	Establo vacuno
2009	Sala de ordeño vacuno
2010	Establo ovino-caprino
2011	Sala de ordeño ovino-caprino
2012	Sala almacenamiento de leche
2013	Nave de parto y cría porcino
2014	Nave de porcino
2015	Nave de recría porcino
2016	Nave conejos

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
09pdjIhDKgcFP5cO9aV-C0w1C-D2hewdu

2017	Nave destinada a otro tipo de ganado
2018	Pavimentación patios

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Código	Descripción
3001	Apertura camino rural, en su caso incluye excavación, nivelación y compactación
3002	Asfaltado de camino SUBBASE (incluye un mínimo de 10 cm de material de relleno, extendido y apisonado)
3003	Asfaltado camino CAPA DE FIRME (incluye un mínimo de 5 cm de mezcla asfáltica en caliente, extendido y compactado)
3004	Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm)
3005	Muros de sujeción en camino rural, de altura mínima de 1 m referido a m^2 de muro construido sobre rasante hasta coronación
3006	Construcción de estanque de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización
3007	Construcción de estanque de hormigón armado
3008	Cubrir estanque con hormigón. Incluye construcción de pilar/es de hormigón armado y forjado
3010	Estanque prefabricado de acero (incluye materiales, cimentación y montaje)

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ALICIA MARIA VANOOSTENDE SIMILI - CONSEJERO/A
Fecha: 16/06/2020 - 08:31:41
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
09pdjIhDKgcFP5cO9aV-C0w1C-D2hewdu
El presente documento ha sido descargado el 16/06/2020 - 08:41:49